

QUADRO RESUMO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA	Pavimentação em Paralelepípedo		
MUNICIPIO	PEDRO II		
LOCALIDADE	MANGABEIRA		
ORÇAMENTO ONERADO	R\$	998.854,11	157,24 R\$/m ²
ORÇAMENTO DESONERADO	R\$	987.229,26	155,41 R\$/m ²
TRECHOS			
Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA		350,00 m ²	
Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA		322,50 m ²	
Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA		200,00 m ²	
Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA		127,50 m ²	
Rua Principal - POV. MANGABEIRA		1.911,35 m ²	
Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA		1.617,20 m ²	
Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA		817,05 m ²	
Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA		1.006,65 m ²	
		6.352,3 m²	
Parcelas de relevância			50%
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3			3.176,1 m ²
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm			1.270,45 m
Referências	SINAPI 06/2025		
BDI	Orçamento Onerado	22,00%	
	Orçamento Desonerado	26,89%	

QUANTIDADE POR MUNICÍPIO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



ITEM	MUNICÍPIO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
1	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	70,00 m	5,00 m	350,00 m ²
2	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	64,50 m	5,00 m	322,50 m ²
3	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	40,00 m	5,00 m	200,00 m ²
4	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	25,50 m	5,00 m	127,50 m ²
5	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	382,27 m	5,00 m	1911,35 m ²
6	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	323,44 m	5,00 m	1617,20 m ²
7	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	163,41 m	5,00 m	817,05 m ²
8	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	201,33 m	5,00 m	1006,65 m ²
TOTAL		1270,45 m		6352,25 m²

Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	70,00 m		
LARGURA	5,00 m		
Regularização mecânica do subleito			
Comprimento	Largura	Área	
70,00 m	5,00 m	350,00 m ²	
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia			
Comprimento	Largura	Área	
70,00 m	5,00 m	350,00 m ²	
Compactação mecânica do revestimento			
Comprimento	Largura	Área	
70,00 m	5,00 m	350,00 m ²	
Meio-fio			
Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio	
70,00 m	2	140,00 m	
Meio-fio de contenção			
Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	2	10,00 m
Execução de sarjeta em trecho reto			
Comprimento Rua	Lados	Comprimento	
70,00 m	2	140,00 m	
Placa de identificação de ruas			
Qtd. de ruas	Placas/rua	Total	
1,00 und	2	2,00 und	
Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto			
Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
1,00 und	0	6,00 m	0,00 m

Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	64,50 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
64,50 m	5,00 m	322,50 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
64,50 m	5,00 m	322,50 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
64,50 m	5,00 m	322,50 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
64,50 m	2	129,00 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	1	5,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
64,50 m	2	129,00 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
0,00 und	2	0,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
0,00 und	0	6,00 m	0,00 m

MEMORIAL

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO



Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	40,00 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
40,00 m	5,00 m	200,00 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
40,00 m	5,00 m	200,00 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
40,00 m	5,00 m	200,00 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
40,00 m	2	80,00 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
2,00 und	5,00 m	2	20,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
40,00 m	2	80,00 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
0,00 und	2	0,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
0,00 und	0	6,00 m	0,00 m

Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	25,50 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
25,50 m	5,00 m	127,50 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
25,50 m	5,00 m	127,50 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
25,50 m	5,00 m	127,50 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
25,50 m	2	51,00 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
0,00 und	5,00 m	1	0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
25,50 m	2	51,00 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
0,00 und	2	0,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
0,00 und	0	6,00 m	0,00 m

MEMORIAL



**SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO**

Rua Principal - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	382,27 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
382,27 m	5,00 m	1.911,35 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
382,27 m	5,00 m	1.911,35 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
382,27 m	5,00 m	1.911,35 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
382,27 m	2	764,54 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	2	10,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
382,27 m	2	764,54 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
1,00 und	2	2,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
1,00 und	0	6,00 m	0,00 m

Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	323,44 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
323,44 m	5,00 m	1.617,20 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
323,44 m	5,00 m	1.617,20 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
323,44 m	5,00 m	1.617,20 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
323,44 m	2	646,88 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	2	10,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
323,44 m	2	646,88 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
1,00 und	2	2,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
1,00 und	0	6,00 m	0,00 m

Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	163,41 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
163,41 m	5,00 m	817,05 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
163,41 m	5,00 m	817,05 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
163,41 m	5,00 m	817,05 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
163,41 m	2	326,82 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	1	5,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
163,41 m	2	326,82 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
1,00 und	2	2,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
1,00 und	0	6,00 m	0,00 m

Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA

COMPRIMENTO	201,33 m
LARGURA	5,00 m

Regularização mecânica do subleito

Comprimento	Largura	Área
201,33 m	5,00 m	1.006,65 m ²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Comprimento	Largura	Área
201,33 m	5,00 m	1.006,65 m ²

Compactação mecânica do revestimento

Comprimento	Largura	Área
201,33 m	5,00 m	1.006,65 m ²

Meio-fio

Comprimento Rua	Lados	Comprimento Meio-fio
201,33 m	2	402,66 m

Meio-fio de contenção

Qtd. de ruas	Largura	Lados	Comprimento Meio-fio Contenção
1,00 und	5,00 m	2	10,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento Rua	Lados	Comprimento
201,33 m	2	402,66 m

Placa de identificação de ruas

Qtd. de ruas	Placas/rua	Total
1,00 und	2	2,00 und

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Qtd. de ruas	Canaleta/rua	Largua	Comprimento Canaleta
1,00 und	0	6,00 m	0,00 m

**RESUMO DO ORÇAMENTO
DESONERADO**

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



ITEM	ETAPA		VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.215,02
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$	59.235,30
3	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	R\$	51.918,39
4	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	R\$	46.712,95
5	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	R\$	29.839,88
6	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	R\$	18.366,07
7	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	R\$	276.880,52
8	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	R\$	234.508,91
9	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	R\$	118.991,60
10	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	R\$	146.560,62
	TOTAL	R\$	987.229,26

ORÇAMENTO
DESONERADO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PAV 1	Própria	Placa de obra	m ²	6	R\$ 553,63	R\$ 702,50	R\$ 4.215,02
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
2.1	90777	Própria	Engenheiro Civil Junior com encargos complementares	h	270	R\$ 115,76	R\$ 146,89	R\$ 39.659,72
2.2	90780	Própria	Mestre de Obras com encargos complementares	h	320	R\$ 48,21	R\$ 61,17	R\$ 19.575,57
Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0 TERRAPLENAGEM								
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	350	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 346,48
4.0 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	350	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 32.427,66
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	350	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 758,37
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	140	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 7.212,43
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	10	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 515,17
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	140	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 5.960,72
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	2	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ 1.039,88
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0 TRANSPORTES								
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	1126,13	R\$ 1,40	R\$ 1,78	R\$ 1.999,93
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	933,45	R\$ 1,40	R\$ 1,78	R\$ 1.657,75
TOTAL DA Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA								R\$ 51.918,39
Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0 TERRAPLENAGEM								
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	322,5	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 319,25
4.0 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	322,5	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 29.879,77
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	322,5	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 698,78
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	129	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 6.645,74
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	5	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 257,59
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	129	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 5.492,38
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	0	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ -
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0 TRANSPORTES								
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	1037,64	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 1.869,67
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	860,11	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 1.549,77
TOTAL DA Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA								R\$ 46.712,95

Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA

Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0 TERRAPLENAGEM								
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	200	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 197,99
4.0 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	200	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 18.530,09
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	200	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 433,35
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	80	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 4.121,39
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	20	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 1.030,35
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	80	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 3.406,13
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	0	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ -
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0 TRANSPORTES								
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	643,50	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 1.159,48
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	533,40	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 961,10
TOTAL DA Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA								R\$ 29.839,88

Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA

Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0 TERRAPLENAGEM								
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	127,5	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 126,22
4.0 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	127,5	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 11.812,93
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	127,5	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 276,26
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	51	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 2.627,38
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	0	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ -
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	51	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 2.171,41
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	0	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ -
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0 TRANSPORTES								
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	410,23	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 739,17
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	340,04	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 612,70
TOTAL DA Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA								R\$ 18.366,07

ORÇAMENTO DESONERADO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



Rua Principal - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0	TERRAPLENAGEM							R\$ 1.892,11
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	1911,35	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 1.892,11
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 181.228,92
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	1911,35	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 177.087,46
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	1911,35	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 4.141,46
5.0	SERVICOS COMPLEMENTARES							R\$ 73.493,62
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	764,54	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 39.387,07
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	10	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 515,17
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	764,54	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 32.551,49
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	2	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ 1.039,88
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0	TRANSPORTES							R\$ 20.265,88
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	6149,77	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 11.080,89
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	5097,57	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 9.185,00
TOTAL DA Rua Principal - POV. MANGABEIRA								R\$ 276.880,52
Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0	TERRAPLENAGEM							R\$ 1.600,92
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	1617,2	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 1.600,92
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 153.338,43
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	1617,2	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 149.834,32
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	1617,2	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 3.504,11
5.0	SERVICOS COMPLEMENTARES							R\$ 62.422,53
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	646,88	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 33.325,54
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	10	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 515,17
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	646,88	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 27.541,93
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	2	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ 1.039,88
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0	TRANSPORTES							R\$ 17.147,04
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	5203,34	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 9.375,58
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	4313,07	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 7.771,46
TOTAL DA Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA								R\$ 234.508,91

Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0	TERRAPLENAGEM							R\$ 808,82
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	817,05	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 808,82
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 77.470,42
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	817,05	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 75.700,06
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	817,05	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 1.770,36
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 32.049,24
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	326,82	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 16.836,90
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	5	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 257,59
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	326,82	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 13.914,87
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	2	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ 1.039,88
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0	TRANSPORTES							R\$ 8.663,11
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	2628,86	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 4.736,78
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	2179,07	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 3.926,34
TOTAL DA Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA							R\$ 118.991,60	
Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA								
Item	Código	Origem	Serviço	Und	Quantidade	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Total
3.0	TERRAPLENAGEM							R\$ 996,52
3.1	PAV 2	Própria	Regularização mecânica do subleito	m ²	1006,65	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 996,52
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 95.447,77
4.1	PAV 3	Própria	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	1006,65	R\$ 73,02	R\$ 92,65	R\$ 93.266,58
4.2	PAV 7	Própria	Compactação mecânica do subleito	m ²	1006,65	R\$ 1,71	R\$ 2,17	R\$ 2.181,18
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 39.442,91
5.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	402,66	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 20.743,97
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)	m	10	R\$ 40,60	R\$ 51,52	R\$ 515,17
5.3	PAV 4	Própria	Execução de sarjeta em trecho reto	m	402,66	R\$ 33,55	R\$ 42,58	R\$ 17.143,88
5.4	PAV 5	Própria	Placa de identificação de ruas	und	2	R\$ 409,76	R\$ 519,94	R\$ 1.039,88
5.5	PAV 6	Própria	Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto	m	0	R\$ 139,96	R\$ 177,60	R\$ -
6.0	TRANSPORTES							R\$ 10.673,43
6.1	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	3238,90	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 5.835,97
6.2	95879	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	2684,74	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 4.837,46
TOTAL DA Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA							R\$ 146.560,62	

CRONOGRAMA
DESONERADO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



ITEM	ETAPA	VALOR	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 4.215,02	0,43%	100%	R\$ 4.215,02	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 59.235,30	6,00%	25%	R\$ 14.808,82	25%	R\$ 14.808,82	25%	R\$ 14.808,82	25%
3	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	R\$ 51.918,39	5,26%	100%	R\$ 51.918,39	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	R\$ 46.712,95	4,73%	100%	R\$ 46.712,95	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	R\$ 29.839,88	3,02%	100%	R\$ 29.839,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	R\$ 18.366,07	1,86%	100%	R\$ 18.366,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	R\$ 276.880,52	28,05%	50%	R\$ 138.440,26	50%	R\$ 138.440,26	0%	R\$ -	0%
8	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	R\$ 234.508,91	23,75%	0%	R\$ -	50%	R\$ 117.254,45	50%	R\$ 117.254,45	0%
9	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	R\$ 118.991,60	12,05%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 118.991,60	0%
10	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	R\$ 146.560,62	14,85%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%
TOTAL		R\$ 987.229,26	100,00%	30,82%	R\$ 304.301,40	27,40%	R\$ 270.503,54	25,43%	R\$ 251.054,88	16,35%
ACUMULADO				30,82%	R\$ 304.301,40	58,22%	R\$ 574.804,94	83,65%	R\$ 825.859,82	100,00%
										R\$ 987.229,26

**COMPOSIÇÕES
DESONERADO**

**SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE**



1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAV 1	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²			
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 24,77	R\$ 24,77
Auxiliar.	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 20,12	R\$ 40,24
Auxiliar.							
Composição	5067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1500000	R\$ 21,68	R\$ 3,25
Insuimo	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M ²	1,0000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Insuimo	4433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	R\$ 19,55	R\$ 78,20
Insuimo	6194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	R\$ 7,17	R\$ 7,17
						Total	R\$ 553,63
2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAV 2	Próprio	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLITO	m ²			
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0030000	R\$ 260,05	R\$ 0,78
Auxiliar						Total	R\$ 0,78
3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAV 3	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²			
Composição	88260	1270,45	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 24,99	R\$ 10,00
Auxiliar.	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	R\$ 20,12	R\$ 18,31
Auxiliar.							
Insuimo	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M ³	0,0230000	R\$ 95,00	R\$ 2,19
Composição	PAV 8	Próprio	PARALELEPIPEDO	MIL	0,0420000	R\$ 566,48	R\$ 23,79
Insuimo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100000	R\$ 1,00	R\$ 9,11
Insuimo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M ³	0,1000000	R\$ 96,24	R\$ 9,62
						Total	R\$ 73,02
4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAV 4	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA	m			
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4980000	R\$ 25,17	R\$ 12,53
Auxiliar.	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4980000	R\$ 20,12	R\$ 10,02
Auxiliar.							
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	m ²	0,3000000	R\$ 22,56	R\$ 6,77
Insuimo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M ³	0,0100000	R\$ 95,00	R\$ 0,95
Insuimo	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	R\$ 3,52	R\$ 0,70
Insuimo	6189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1250000	R\$ 20,62	R\$ 2,58
						Total	R\$ 33,55
5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAV 5	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	und			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 20,12	R\$ 8,05
Auxiliar.	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVO LANCEMTO. AF. 05/2021	m ³	0,0816000	R\$ 744,93	R\$ 60,79
Auxiliar.							
Composição	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
Insuimo	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,8000000	R\$ 74,33	R\$ 208,12
Insuimo	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00

COMPOSIÇÕES
DESONERADO

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



							Total	R\$	409,76
7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PAV 7	Próprio	COMPACTAÇÃO MECANICA	M ²					
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	R\$ 20,12	R\$ 1,61		
Auxiliar									
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0100000	R\$ 9,80	R\$ 0,10		
Auxiliar									
							Total	R\$	1,71
7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95879	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M ²					
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0017000	R\$ 79,57	R\$ 0,14		
Auxiliar									
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0040000	R\$ 316,08	R\$ 1,26		
Auxiliar									
							Total	R\$	1,40
8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PAV 8	Próprio	DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA	MIL					
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	R\$ 25,17	R\$ 302,04		
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	R\$ 20,12	R\$ 241,44		
Auxiliar									
Insumo	TCE	TCE	IDENIZAÇÃO DE JAZIDA	MIL	1,0000000	R\$ 23,00	R\$ 23,00		
							Total	R\$	566,48

ITEM	TRECHO	ÁREA	DISTANCIA	PESO	MOMENTO DE TRANSPORTE
1	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	350	15	75,08	1126,13
2	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	322,5	15	69,18	1037,64
3	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	200	15	42,90	643,50
4	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	127,5	15	27,35	410,23
5	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	1911,35	15	409,98	6149,77
6	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	1617,2	15	346,89	5203,34
7	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	817,05	15	175,26	2628,86
8	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	1006,65	15	215,93	3238,90
TOTAL		6352,25		1362,56	20438,36

Dados	
Consumo areia grossa	0,10 m ³ /m ²
Consumo areia fina	0,02 m ³ /m ²
Peso específico areia grossa	1,80 (t/m ³)
Peso específico areia fina	1,50 (t/m ³)

ITEM	TRECHO	ÁREA(M ²)	DISTANCIA(KM)	PESO(AREA X 0,1778)	MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
1	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	350	15	62,23	933,45
2	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	322,5	15	57,34	860,11
3	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	200	15	35,56	533,40
4	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	127,5	15	22,67	340,04
5	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	1911,35	15	339,84	5097,57
6	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	1617,2	15	287,54	4313,07
7	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	817,05	15	145,27	2179,07
8	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	1006,65	15	178,98	2684,74
TOTAL		6352,25		1129,43	16941,45
Largura		12 cm			
Altura		12 cm			
Comprimento		14 cm			
Junta:		2,5 cm			
Massa específica		2100 kg/m ³			
Taxa de pedra/m²		42 un/m ²			
Massa do pedra por m² (t)		0,1778			

**BDI
DESONERADO**

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



1	Administração Central	4,01%
2	Impostos e Taxas	10,25%
2.1	ISS	3,00%
2.2	PIS	0,65%
2.3	Cofins	3,00%
2.4	CPRB	3,60%
3	Risco, seguro e garantia	0,96%
3.1	Risco	0,56%
3.2	Seguro	0,40%
4	Despesas financeiras	1,11%
5	Lucro	7,30%
BDI SERVIÇO - DESONERADO		26,89%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	% MENSALISTA %	HORISTA	% MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,83	Não incide	17,83	Não incide
B2	Feriados	3,95	Não incide	3,95	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,94	8,33	10,94	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,18	Não incide	1,18	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,24	8,56	11,24	8,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	Total	47,00	18,30	47,00	18,30
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,17	5,46	7,17	5,46
C2	Aviso prévio Trabalhado	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,22	2,45	3,22	2,45
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	5,08	3,87	5,08	3,87
C5	Indenização Adicional	0,60	0,46	0,60	0,46
C	Total	16,24	12,37	16,24	12,37
GRUPO D					
D1	Reinscidência do grupo A sobre o grupo B	7,90	3,07	17,30	6,73
D2	Reinscidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinscidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60	0,46	0,64	0,48
D	Total	8,50	3,53	17,93	7,22

LEIS SOCIAIS

SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



TOTAL (A+B+C+D)	88,54 %	51 %	117,98 %	74,68 %
------------------------	----------------	-------------	-----------------	----------------